

## Entschichten einer Auffangwanne in einem Tanklager

In einem Tanklager in Polen musste die bestehende Auffangwanne unter einem Tanklager entschichtet werden. Gleichzeitig sollte der Untergrund (Beton- und Mauerwerk) für eine nachträgliche öl- und feuchtigkeitsdichte Beschichtung vorbereitet werden. Der Untergrund wies nach der Bearbeitung Haftzugswerte von min. 1,5 N/mm<sup>2</sup> auf.



**Bild rechts:** Von den gemauerten Sockeln wurde der alte Putz samt Beschichtung abgestrahlt.

ERROR: ioerror  
OFFENDING COMMAND: image

STACK: